

Kuitua Rajakuntien Kyliin, Parikkala

Verkosto/osa-alue: Oronmylly

VALOKUITUVERKON RAKENTAMISEN KUSTANNUKSET (ALV 0%)	Kaapeliojan kokonaispituus pituus metreinä, tukikelvollinen		RAKENTAMISEN TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET	RAKENTAMISEN TUKIKELVOTTOMAT KUSTANNUKSET
	88108			
Maavalokaapelit			248 553 €	10 179 €
Maarakennus	Tukikelpoinen kaapeliojan toteutuspituus	Sisältää auraukset + kaivamiset + jatkoskaivot + asentamiset + tunkkaukset putkilla + muut putket + merkkkausnauhat + maadoituskuparit, sondit, asfaltointit jne	496 149 €	31 584 €
Valokaapelijatkokset, jatkamisen kustannukset ja kytkentäsuunnittelu	61675,6	Jatkot, niiden asennukset ja kytkentäsuunnittelu	93 685 €	
Kartoitus ja dokumentointi	Tukikelvoton kaapelioja	Valokaapelireittien kartoitus ja dokumentointi Keycom järjestelmään	33 922 €	4 963 €
Laitetilan jatkoslevyt, kuitupaneelit, ristikytkentä- ja jatkoskaapit, kytkentäkuidut ja työt	9024		8 011 €	
Laitetilan perustamisen kulut ja sähkötyöt			2 000 €	
Laitetilan kytkimet: 3 kpl 48 porttista asennettuna ja kalustettuina			7 726 €	
Kiinteistön alueen muut tukikelvottomat kulut				34 308 €
Rakentamisen projektipäällikkö- ja projektsihteeritehtävät mm maaomistajaluvat			57 853 €	6 483 €
Muut kulut: rakentamisprojektiin liittyvät kulut mm Ely teiden luvat		Mm. tiedotus, kokouskulut. Kuluihin ei ole laskettu markkinointi ja myyntikuluja.	5 213 €	
Projektin tilitoimistokustannukset			2 859 €	
KAIKKI RAKENTAMISEN KUSTANNUKSET YHTEENSÄ (ALV 0%)			955 972 €	87 517 €
	Liittymiä kpl	Tukikelpoinen rakentamisen hinta/liittyjä	Tukikelvoton rakentamisen hinta/liittyjä	
Oletettu liittymämäärä kaikista kiinteistöistä	141	6 780 €	621 €	
Kaikki verkosto/osa-alueen kotitaloudet, vapaa-ajanasunnot ja yritys kiinteistöt	337			
Tukikelvolliset kustannukset/metri	15,50 €	Tukikelvottomat kustannukset/metri	9,70 €	
Verkosto-osa-alueen kustannukset ja rahoitus tukikelpoisista kustannuksista	% osuudet	osuus rakentamisen kustannuksista		
EU maaseuturahaston tuki	65 %	621 382 €		
Rahoitus liittyjiltä	35 %	334 590 €		
Yhteensä		955 972 €		
Laskennallinen liittymämaksu kuitupäätelaitteen ja sen asennuksen kanssa	2 994 €			
	Liittymämaksu	2 990 €		
Tukikelvottomat ns. 100 metrin tilaajajohdon ja kuitupäätelaitteen kustannukset		Keskimääräinen pituus	a hinta	alv 0%
* kiinteistövalokaapelin keskimääräiset rakentamisen kustannukset		64,00	3,50 €	224 €
* 6 kuituinen kiinteistövalokaapelin keskimääräinen pituus		77	0,94 €	72 €
* maadoituskupari 16 mm2 25m		1	70,00 €	70 €
* kuitupäätelaite ja asennus		1	249,00 €	249 €
* tarvittava metallinen suojakouru talon seinälle		1	4,00 €	4 €
* kartoitus ja dokumentointi Keycomiin		64,00	0,55 €	35 €
* projektointi				46 €
Yhteensä tukikelvottomat ns. 100 metrin tilaajajohdon ja kuitupäätelaitteen kustannukset				700 €
Avausmaksu				79,68
Asiakkaan liittymämaksussa maksettava osuus				621 €